

**LEVERING – EN UITVOERINGSVOORWAARDEN
VOOR HET LEVEREN VAN DE FABER COMFORTVLOER**

1. Aanwezigheid van uw verantwoordelijke bij aanvang en einde werkzaamheden is gewenst.
2. De benodigde opstelplaats ten behoeve van de schuimbeton- en anhydrietmachine is gelijk aan een of twee vrachtauto's. Vanaf de opstelplaats hebben wij een bereik van \pm 80 meter uitvoerslang. Eventuele vergunningen en ontheffingen voor rekening opdrachtgever.
3. Benodigde watervoorziening: normale drinkwata aansluiting.
4. Bij toepassing van schuimbeton voor de Faber Comfortvloer vooraf plasticfolie aanbrengen op de ondergrond. De naden/overlap volledig met tape afplakken.
5. Storthoogte schuimbeton aangeven door middel van piketten h.o.h 2,5 meter. Het aangebrachte schuimbeton wordt met een drijfрей afgestroken.
Boventolerantie schuimbeton: +/- 1 cm.
6. Schoonwerk afplakken / afschermen door opdrachtgever.
7. Na aanbrengen van de anhydriet dekvloer dient u rekening te houden met een droogtijd. U krijgt bij opdracht bewonersinformatie in relatie tot vloerverwarming en/of ingebruikname anhydriet dekvloer (deze is ook te downloaden op onze website). Ook adviseren wij altijd uw vloerafwerker, te weten tegel-, parket- en of andere vloerbedrijf te informeren dat u hebt gekozen voor de anhydriet dekvloer.
8. Wij verwerken de dekvloer met een vlakheidsklasse van 4 (NEN-2747:2001); tussen de meetpunten van 1000 mm maximale maatafwijking 5,0 mm.
9. U dient na het storten van het schuimbeton direct te ventileren.
10. De kruipruimte dient puinvrij te zijn voor aanvang. Electra buizen en riolering dienen vastgezet te worden tegen opdrijven.
11. Houd kinderen en huisdieren tijdens uitvoering en drogen uit de buurt.