

LEVERINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN
VOOR HET LEVEREN VAN DE FABER SCHUIMBETON VULLAAG

1. Aanwezigheid van uw verantwoordelijke man bij aanvang en einde werkzaamheden.
2. Houd kinderen en huisdieren tijdens uitvoering van de werkzaamheden en het uitharden van het schuimbeton uit de buurt.
3. De benodigde opstelplaats ten behoeve van de schuimbetonmachine is gelijk aan twee vrachtauto's. Eventuele vergunningen en ontheffingen voor rekening opdrachtgever.
4. Standaard bereik met slangen vanaf de opstelplaats van de schuimbeton-unit: ± 100 meter.
5. Benodigde watervoorziening: normale drinkwateraansluiting.
Bij leveren > 50 m³ zijn er drie mogelijkheden voor de benodigde watervoorziening van minimaal 10 m³/uur:
 1. Open zoetwater maximaal 100 meter vanaf de opstelplaats
 2. Loonwerker inhuren door derden met watertank en tractor
 3. Standpijp huren door derden bij lokale waterleverancier
6. Storthoogte aangeven door middel van piketten h.o.h. 2,5 meter. Het aangebrachte schuimbeton wordt met een drijfrei afgestroken.
Boventolerantie schuimbeton: +/- 1 cm.
7. Als er via de ondergrond en/of zijkanten water uit het aangebrachte schuimbeton wordt onttrokken dan klinkt deze in. Ter voorkoming alle raakvlakken door middel van water volledig verzadigen (geen plassen water).
Bij toepassing van schuimbeton met een volumieke massa van minder dan 1100 kg/m³ op poreus materiaal (zand, steen, hout, beton, e.d.), vooraf plasticfolie of wegendoek ter beoordeling van Faber Celbeton aanbrengen op de ondergrond. (De naden / overlap volledig met tape afplakken).

Opmerking: indien de opdrachtgever besluit geen plasticfolie toe te passen, is het risico van inklinken van de schuimbeton voor de opdrachtgever.
8. Bij hoeveelheden groter dan 70 m³ en laagdiktes groter dan 15 cm dient het vloerveld door middel van tussenschotten opgedeeld te worden in vakken van maximaal 70 m³.
9. Schoonwerk afplakken / afschermen.
10. Stortplaats beschikbaar stellen voor spoelwater en eventuele restspecie. Indien er geen stortplaats beschikbaar is, spoelen wij in de betonmixer of elders. Hiervoor brengen wij € 100,00 per fasedag in rekening.
11. Bij einde werkzaamheden onze werkbou voorzien van uw naam, handtekening en contrabon.
12. Schade ten gevolge van weersinvloeden is voor risico opdrachtgever. Bij annuleringen 1 werkdag voor aanvang werkzaamheden worden de vaste kosten in rekening gebracht.
13. Zaken die extra aandacht vragen op het gebied van veiligheid, dient u vooraf schriftelijk aan ons te melden.